


RZUT PARTERU

skala 1:100



±0,00=+154,00 m n.p.m	
KRESKOWANIE:	
	ELEMENTY ŻELBETOWE
	ELEMENTY MUROWANE
OZNACZENIA NA RYSUNKU:	
TOC – GÓRNY POZIOM ELEMENTU BETONOWEGO/ŻELBETOWEGO	
BOC – DOLNY POZIOM ELEMENTU BETONOWEGO/ŻELBETOWEGO	
BETON: B37 (C30/37) (x/c1)	
STAŁ ZBROJENIOWA: A–IIIN (B500SP, BST500, RB500W)	
STAŁ PROFILOWA: S355	
MUR : BŁOCKI GAZOBETON 5MPa kl.600 na zaprawie do cienkich spoin	
UWAGI:	
1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]. RZEDNE WYSOKOŚCIOWE I DŁUGOŚCI W [m].	
2. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.	
3. NIE DOPUSZCZA SIĘ SAMOWOLNEGO WYKONYWANIA OTWORÓW W STROPIE, ŚCIANACH, BELKACH BEZ AKCEPTACJI AUTORA TEGO PROJEKTU.	
4. ŚCIANY DZIAŁOWE NALEŻY ODDYLATOWAĆ OD STROPU 3cm PASKIEM MATERIAŁU ŚCISŁWEGO (NP. STYROPIANU).	
5. NALEŻY WYKONAĆ WYMIANĘ GRUNTU NA PODSYPKĘ PIASKOWĄ ŻWIROWĄ ZAGĘSZCZANĄ STATYCZNIE DO Is=0,96 [–] WARSTWAMI GR. 30–40cm.	

REWIZJA	OPIS ZMIANY	WPROWADZIŁ	DATA
ROZMAIĄZANA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ "STATIKUS" s.c. I MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE ORAZ UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH SKUTKÓW PRAWNYCH			
		"STATIKUS" s.c. ul. Orzechowa 5 80-175 GDAŃSK tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl	
projektował: mgr inż. TOMASZ WISNIEWSKI nr upr.: POM/0123/PPOK/08 spec. konstrukcyjno-budowlana		inwestor: GDAŃSKA FABRYKA FARB GRAFICZNYCH SP. Z O.O. ul. CHWISZCZYŃSKA 129 E 81-571 GDYŃA	
opracował: mgr inż. ANNA WAWROWSKA		ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO OBJEKTÓW CIEPŁOTERMOWY I SOCJALNO-BUDOWY, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Gdyńa, ul. Chwyszczyno dz. nr 558, 528, 529 obręb. 0027 Gdynia jedn. ewid. 228201.1	
sprawdził: mgr inż. KAROL TELESŃSKI nr upr.: POM/0122/PPOK/08 spec. konstrukcyjno-budowlana		nazwa tomu: PROJEKT BUDOWLANY	
nr. proj.: PR_573/19		nazwa rysunku: RZUT PARTERU	
branża: KONSTRUKCJA	budowlany	faza: PROJ.	01
nr rysunku: 01.002	data: 2019.04	skala: 1:100	rewizja: